

桦甸市防护大堤长安桥段堤防修复工程 施工采购情况说明

桦甸市防护大堤长安桥段堤防修复工程，本次治理范围为左岸堤防桩号 8+558.5~8+790m 段，共计 231.5m。其中：

1.堤防整形、加高、土方开挖、填筑治理范围在堤防左岸桩号 8+574.4~8+790m 段，建设长度 215.6m。

2.堤顶铺设沥青混凝土路面治理范围在堤防左岸号 8+574.4~8+698.9m 段，建设长度 124.5m。

3.堤防混凝土板护坡治理范围在堤防左岸桩号 8+607.5~8+657.5m 段，建设堤防长度 50 米；坝前绿滨垫护坡治理范围在堤防左岸桩号 8+574.4~8+607.5m 段、8+657.5~8+775.6m 段，建设长度共计 151.2m。

4.堤脚护坡治理范围在堤防左岸桩号 8+558.5~8+790m 段，建设长度 231.5m。

5.堤脚抛石治理范围在堤防左岸桩号 8+735.8~8+790m 段，建设长度 54.2m。

6.自凝灰防渗墙加固治理范围在堤防左岸桩号 8+780~8+790m 段，建设长度 10m。

7.堤脚新建灌浆帷幕墙治理范围在堤防左岸号 8+607.5~8+657.5m 段，建设堤防长度 50m。

8.抢险坡道拆除重建治理范围在堤防左岸桩号 8+574.4~8+790m 段，建设长度 215.6m。

9.坡脚平台绿化治理范围在堤防左岸桩号

8+558.5~8+607.5m、8+657.5~8+790m 段，建设长度 181.5m。

目前工程即将开展施工政府采购工作，现将施工采购意向进行公开。

特此说明

