

汪清县农村饮水安全项目建设管理办公室关于汪清县
2025 年农村供水工程维修养护项目
招标政府采购的
申 请

汪清县财政局采购办：

汪清县 2025 年农村供水工程维修养护项目涉及 8 个乡镇、26 个村屯，总人口为 2.19 万人。本次项目主要包括维修水源工程、机井管理房工程、蓄水池工程、管线工程、阀门井及阀门等，为提升项目区各村屯供水保障水平，尽快实施此项工程是十分必要的。预算金额 148.4339 万元，资金来源为 2025 年中央、省级水利发展资金，资金现已落实到位，现申请以竞争性磋商方式进行采购。

以上请示妥否，请批示。

附：清单概算表、采购项目商务要求

汪清县农村饮水安全项目建设管理办公室

2025 年 07 月 16 日



汪清县农村饮水安全项目建设管理办公室关于汪清县 2025 年农村供水工程维修养护项目招标采购的 概算核定表

建筑工程概算表

编号	工程或费用名称	单位	数 量	单价[元]	合价[元]
	第一部分:建筑工程				
一	罗子沟镇上碱村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	深井（洗井、抽水试验费、含深井泵）	眼	1.00		
2	彩钢房	m2	14.96		
3	土方开挖	m3	112.75		
4	土方回填	m3	101.75		
5	混凝土底板	m3	2.19		
6	混凝土泵井	m3	5.99		
7	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
8	黄砂垫层	m3	8.20		
9	模板	m2	51.40		
10	钢筋制作安装	t	0.81		
11	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		
12	院内铺设彩砖	m2	41.00		
13	警示牌（含基座）	个	1.00		
(二)	管道工程				
1	土方开挖	m3	253.50		
2	土方回填	m3	253.50		
3	PE 上水管（DN50、PN1.6MPa）含管材及配件	m	65.00		
二	罗子沟镇新屯子村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	深井（洗井、抽水试验费、含深井泵）	眼	1.00		
2	彩钢房	m2	14.96		
3	土方开挖	m3	112.75		
4	土方回填	m3	101.75		
5	混凝土底板	m3	2.19		
6	混凝土泵井	m3	5.99		
7	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
8	黄砂垫层	m3	8.20		
9	模板	m2	51.40		
10	钢筋制作安装	t	0.81		
11	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		

12	院内铺设彩砖	m2	41.00		
13	警示牌（含基座）	个	1.00		
(二)	管道工程				
1	土方开挖	m3	2262.00		
2	土方回填	m3	2262.00		
3	PE 上水管（DN50、PN1.6MPa）含管材及配件	m	580.00		
(三)	蓄水池工程				
1	防渗砂浆	m2	75.60		
三	罗子沟镇区水源地维修养护项目				
(一)	土方工程				
1	水源清淤	m3	2949.7		
四	鸡冠乡张家店村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		
2	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
3	警示牌（含基座）	个	1.00		
五	鸡冠乡霍家营村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
2	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		
3	警示牌（含基座）	个	1.00		
六	鸡冠乡新民村维修养护项目				
(一)	管道工程				
1	土方开挖	m3	324.80		
2	土方回填	m3	251.20		
3	格宾石笼护底	m3	73.60		
4	PE 上水管（DN90、PN1.0MPa）含管材及配件	m	40.00		
七	鸡冠乡鸡鸣村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	彩钢房	m2	14.96		
2	土方开挖	m3	112.75		
3	土方回填	m3	101.75		
4	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
5	黄砂垫层	m3	8.20		
6	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		
7	院内铺设彩砖	m2	41.00		
8	警示牌（含基座）	个	1.00		
八	鸡冠乡腰营沟村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	深井（洗井、抽水试验费、含深井泵）	眼	1.00		

2	彩钢房	m2	14.96		
3	土方开挖	m3	112.75		
4	土方回填	m3	101.75		
5	混凝土底板	m3	2.19		
6	混凝土泵井	m3	5.99		
7	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
8	黄砂垫层	m3	8.20		
9	模板	m2	51.40		
10	钢筋制作安装	t	0.81		
11	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		
12	院内铺设彩砖	m2	41.00		
13	警示牌（含基座）	个	1.00		
(二)	管道工程				
1	土方开挖	m3	429.00		
2	土方回填	m3	429.00		
3	PE 上水管（DN50、PN1.6MPa）含管材及配件	m	110.00		
(三)	蓄水池围栏工程				
1	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	46.00		
2	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	4.10		
3	警示牌（含基座）	个	1.00		
九	鸡冠乡影壁村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	深井（洗井、抽水试验费、含深井泵）	眼	1.00		
2	彩钢房	m2	14.96		
3	土方开挖	m3	86.63		
4	土方回填	m3	75.63		
5	混凝土底板	m3	2.19		
6	混凝土泵井	m3	5.99		
7	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
8	黄砂垫层	m3	3.00		
9	模板	m2	51.40		
10	钢筋制作安装	t	0.81		
11	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	24.00		
12	院内铺设彩砖	m2	15.00		
13	警示牌（含基座）	个	1.00		
(二)	管道工程				
1	土方开挖	m3	117.00		
2	土方回填	m3	117.00		
3	PE 上水管（DN50、PN1.6MPa）含管材及配件	m	30.00		
十	鸡冠乡吉兴村维修养护项目				

(一)	机井管理房工程				
1	深井（洗井、抽水试验费、含深井泵）	眼	1.00		
2	彩钢房	m2	14.96		
3	土方开挖	m3	112.75		
4	土方回填	m3	101.75		
5	混凝土底板	m3	2.19		
6	混凝土泵井	m3	5.99		
7	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
8	黄砂垫层	m3	8.20		
9	模板	m2	51.40		
10	钢筋制作安装	t	0.81		
11	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		
12	院内铺设彩砖	m2	41.00		
13	警示牌（含基座）	个	1.00		
(二)	管道工程				
1	土方开挖	m3	370.50		
2	土方回填	m3	370.50		
3	PE 上水管（DN50、PN1.6MPa）含管材及配件	m	95.00		
(三)	蓄水池围栏工程				
1	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		
2	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
3	警示牌（含基座）	个	1.00		
十一	春阳镇上屯村维修养护项目				
(一)	管道工程				
1	土方开挖	m3	1170.00		
2	土方回填	m3	1170.00		
3	PE 管（DN63、PN1.0MPa）含管材及配件	m	300.00		
十二	春阳镇大兴村维修养护项目				
(一)	管道工程				
1	土方开挖	m3	206.80		
2	土方回填	m3	177.20		
3	PE 管（DN63、PN1.0MPa）含管材及配件	m	10.00		
4	PE 管（DN90、PN1.0MPa）含管材及配件	m	10.00		
5	格宾石笼护底	m3	29.60		
十三	春阳镇中屯村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	彩钢房	m2	14.96		
2	土方开挖	m3	83.88		
3	土方回填	m3	72.88		
4	混凝土底板	m3	2.19		

5	混凝土泵井	m3	5.99		
6	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
7	黄砂垫层	m3	3.00		
8	模板	m2	51.40		
9	钢筋制作安装	t	0.81		
10	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	24.00		
11	院内铺设彩砖	m2	15.00		
12	警示牌（含基座）	个	1.00		
十四	春阳镇新安村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	彩钢房	m2	14.96		
2	土方开挖	m3	36.48		
3	土方回填	m3	25.48		
4	混凝土围栏	m3	15.36		
5	黄砂垫层	m3	8.20		
6	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		
7	院内铺设彩砖	m2	41.00		
8	模板	m2	51.20		
9	警示牌（含基座）	个	1.00		
(二)	蓄水池工程				
1	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	4.21		
2	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	48		
3	警示牌（含基座）	个	1.00		
十五	大兴沟镇光明村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
2	黄砂垫层	m3	8.20		
3	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		
4	院内铺设彩砖	m2	41.00		
5	警示牌（含基座）	个	1.00		
十六	大兴沟镇庙岭车站维修养护项目				
1	深井（洗井、抽水试验费、含深井泵）	眼	1.00		
2	土方开挖	m3	58.50		
3	土方回填	m3	58.50		
4	沥青路面恢复	m2	43.50		
5	PE 上水管（DN50、PN1.6MPa）含管材及配件	m	15.00		
十七	大兴沟镇河东村水源维修养护项目				
(一)	水源项目				
1	土方开挖	m3	58.59		
2	土方回填	m3	47.59		

3	模板	m2	137.70		
4	钢筋制作安装	t	2.646		
5	混凝土截水墙	m3	68.31		
6	混凝土垫层	m3	4.05		
十八	百草沟镇仲安村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
2	黄砂垫层	m3	8.20		
3	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		
4	院内铺设彩砖	m2	41.00		
5	防盗门	个	1.00		
6	警示牌（含基座）	个	1.00		
十九	百草沟镇凤林村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	彩钢房	m2	14.96		
2	土方开挖	m3	83.88		
3	土方回填	m3	72.88		
4	混凝土围栏	m3	7.92		
5	混凝土底板	m3	3.40		
6	模板	m	38.00		
7	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	26.00		
8	警示牌（含基座）	个	1.00		
二十	百草沟镇长兴村维修养护项目				
(一)	蓄水池围栏工程				
1	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.34		
2	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	56		
3	警示牌（含基座）	个	1.00		
(二)	水源围栏工程				
1	护栏网基础	m3	3.39		
2	双边丝护栏网	m	131.00		
3	警示牌（含基座）	个	1.00		
二十一	百草沟镇平安村维修养护项目				
(一)	净水房工程				
1	不锈钢焊接水箱 3*2*2	个	1.00		
二十二	天桥岭镇口山村维修养护项目				
1	深井（洗井、抽水试验费、含深井泵）	眼	1.00		
二十三	天桥岭镇马鹿沟屯维修养护项目				
(一)	水源项目				
1	土方开挖	m3	1670.90		
2	土方回填	m3	672.18		

3	细砂回填	m3	148.50		
4	粗砂回填	m3	93.50		
5	5-20mm 卵石回填	m3	83.16		
6	20-40mm 卵石回填	m3	53.68		
7	40-80mm 卵石回填	m3	182.16		
8	Φ80 滤水涵管	m	22		
8	Φ80 导水管	m	10		
9	混凝土底板	m3	9.48		
10	混凝土截水墙	m3	81.62		
11	混凝土集水井	m3	11.08		
12	混凝土垫层	m3	3.30		
13	模板	m2	300.02		
14	钢筋制作安装	t	3.57		
15	护栏网基础	m3	4.64		
16	双边丝防护网	m	145.00		
17	警示牌（含基座）	个	1.00		
(二)	检查井工程				
1	土方开挖	m3	120.00		
2	土方回填	m3	100.00		
3	卵石垫层	m3	0.97		
4	底板混凝土	m3	0.62		
5	M10 砂浆	m3	9.50		
6	模板	m2	1.08		
7	预制检查井盖板（井盖、井座）	套	1.00		
8	预制管（DN300）	m	1.20		
9	砌砖	m3	2.90		
(三)	管道工程				
1	土方开挖	m3	117.00		
2	土方回填	m3	117.00		
3	PE 排污管（DN110、PN1.0MPa）含管材及配件	m	20.00		
4	PE 引水管（DN63、PN1.25MPa）含管材及配件	m	30.00		
二十四	汪清镇砂南村及趟子沟屯维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	深井（洗井、抽水试验费、含深井泵）	眼	1.00		
2	彩钢房	m2	14.96		
3	土方开挖	m3	112.75		
4	土方回填	m3	101.75		
5	混凝土底板	m3	2.19		
6	混凝土泵井	m3	5.99		
7	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		

8	黄砂垫层	m3	8.20		
9	模板	m2	51.40		
10	钢筋制作安装	t	0.81		
11	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		
12	院内铺设彩砖	m2	41.00		
13	警示牌（含基座）	个	1.00		
(二)	管道工程				
1	土方开挖	m3	994.50		
2	土方回填	m3	994.50		
3	PE 上水管（DN50、PN1.6MPa）含管材及配件	m	255.00		
(三)	趟子沟屯水源围栏工程				
1	护栏网基础	m3	1.92		
2	双边丝护栏网	m	60.00		
3	警示牌（含基座）	个	1.00		
二十五	复兴镇四道村维修养护项目				
(一)	机井管理房工程				
1	彩钢房	m2	14.96		
2	土方开挖	m3	112.75		
3	土方回填	m3	101.75		
4	混凝土围栏地面及围栏底座	m3	3.12		
5	黄砂垫层	m3	8.20		
6	铁艺围栏（蓝白杆，含基座）	m	32.00		
7	院内铺设彩砖	m2	41.00		
8	警示牌（含基座）	个	1.00		

设备及安装工程概算表

编号	工程或费用名称	单位	数 量	单价[元] 含安装费	合价[元]
	第二部分:设备及安装工程	元			
一	罗子沟镇上碱村维修养护项目				
1	输电线路(机井-三相电)	km	0.035		
二	罗子沟镇新屯子村维修养护项目				
1	电子浮球阀	个	1.00		
2	输电线路(机井-三相电)	km	0.04		
3	运杂费及采购保管费	%	5.74		
三	汪清镇砂南村维修养护项目				
1	输电线路(机井-三相电)	km	0.16		
四	复兴镇四道村				
1	配电盘(含电表)(防雷插座)	个	1.00		
五	鸡冠乡腰营沟村维修养护项目				
1	输电线路(机井-三相电)	km	0.08		
六	鸡冠乡影壁村维修养护项目				
1	输电线路(机井-三相电)	km	0.05		
七	鸡冠乡吉兴村维修养护项目				
1	输电线路(机井-三相电)	km	0.01		

施工临时工程概算表

编号	工程或费用名称	单位	数 量	单价[元]	合价[元]
	第四部分:施工临时工程	单位	数量		
一	施工交通工程				
1)	临时施工道路	km	0.2		
二	施工专项工程				
	施工安全生产专项	%	2.5		
	其他施工临时工程	%	1		

采购项目商务要求

一、投标人资格要求

1、参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- (2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- (3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- (4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19 号)；

(2) 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)；

(3) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)；

(4) 本项目为专门面向中小企业的项目，中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位享受政府采购政策需提供相关声明。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级

及以上资质并具有安全生产许可证的企业法人单位或其他组织；

3.2 投标人拟派出的项目经理须是具备建设行政主管部门核发的水利水电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，并且具备有效的安全生产考核合格证；技术负责人必须具有水利水电工程专业中级及以上职称；

3.3 企业信息已在《吉林省水利建设信息平台》(www.jlssljsxx.com)公开，且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工能力；

3.4 在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”或“信用中国”及“中国裁判文书网”查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及查询有行贿受贿等违法不良记录的企业皆不得参与政府采购活动；

3.5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.6 与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动，否则相关投标无效；

3.7 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.8 参加本项目投标的投标人须在延边朝鲜族自治州公共资源交易网上注册并领取 CA 锁完成登陆。

4、企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的供应商不得参加同一采购项目的报价。如果出现上述情况，相关供应商的报价均将被拒绝。

5、本项目不接受联合体投标

二、合同履行期限：2025 年 08 月 15 日至 2025 年 12 月 30 日

三、建设地点：汪清县境内

四、验收方式：符合《水利水电工程施工质量评定规程》（SL176-2007）及《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）标准的合格工程。

五、验收负责人：朱云峰

六、付款方式：本项目按进度款拨付，工程竣工验收完成后拨付 97%，剩余 3%作为质量保证金，保修期满后一次性付清。

七、质量标准：符合合格标准。