

喀什市第十中学2025年07月至2025年08月政府 采购意向

为了便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将（喀什市第十中学）2025年07月（至）2025年08月采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额（万元）	预计采购时间	备注
		为了做好学校的校园文化建设，营造良好的育人氛围，经学校领导班子商讨决定，对学校展板、班级文化、廊道文化等36项校园文化进行建设，项目明细如下： （1）名称：一训三风墙面装饰，材质：1.2mm厚木纹长城板基层，2.15mm厚PVC板水晶膜、正面UV画面+0.3mm亚克力饰面，3.暗藏LED灯带（白暖光），4.8mm亚克力立体字，5.多层板材装饰全包，具体施工方法详见效果图或施工图，尺寸：3*5m*1个，工程量：15m²； （2）名称：校徽、理念墙面装饰，材质：1.2mm厚木纹长城板基层，2.15mm厚PVC板水晶膜，正面UV画面+0.3mm亚克力饰面，3.暗藏LED灯带（白暖光），4.8mm亚克力立体字，5.多层板材装饰全包，具体施工方法详见效果图或施工图，尺寸：3*5m*1个，工程量：15m²； （3）名称：德育展示区入口（双面），材质：定做木质月亮门入口，厚度不低于0.1米，80*80方钢管木纹漆隔断，不低于厚度2mm，15mm厚PVC板水晶膜，正面UV画面+0.3mm亚克力饰面，8mm亚克力立体字，多层板材装饰全包；具体施工方法详见效果图或施工图，尺寸：3*5m*2个，工程量：30m²； （4）名称：走廊两侧隔断（双面），材质：80*80方钢管木纹漆隔断、不低于厚度2mm，15mm厚PVC板水晶膜、正面UV画面+0.3mm亚克力饰面，多层板材装饰全包；具体施工方法详见效果图或施工图，尺寸：3*5m*2个，工程量：30m²； （5）名称：德育展示区主背景墙（双面），材质：金属字，80*80方钢管木纹漆隔断、不低于厚度2mm，15mm厚PVC板水晶膜，正面UV画面+0.3mm亚克力饰面，8mm亚克力立体字，多层板材装饰全包；具体施工方法详见效果图或施工图，尺寸：3*5m*2个，工程量：30m²； （6）名称：德育展示区两侧隔断（双面），材质：80*80方钢管木纹漆隔断、不低于厚度2mm，15mm厚PVC板水晶膜、正面UV画面+0.3mm亚克力饰面，8mm亚克力立体字，多层板材装饰全包；具体施工方法详见效果图或施工图，尺寸：3*5m*2个，工程量：30m²； （7）名称：智育、美育展示区中心隔断，材质：80*80方钢管木纹漆隔断、不低于厚度2mm，15mm厚PVC板水晶膜、正面UV画面+0.3mm亚克力饰面，8mm亚克力立体字，多层板材装饰全包；具体施工方法详见效果图或施工图，尺寸：2*5m*1个，工程量：10m²； （8）名称：智育、美育展示区木作展示柜，材质：浅枫木装饰柜、厚度不低于0.5米，15mm厚PVC板水晶膜、正面UV画面+0.3mm亚克力饰面，暗藏LED灯带（白暖光），8mm亚克力立体字，多层板材装饰全包；具体施工方法详见效果图或施工图，尺寸：4*5m*1个，工程量：20平方米； （9）名称：智育、美育展示区窗口墙面装饰，材质：80*80方钢管木纹漆隔断、不低于厚度2mm，15mm厚PVC板水晶膜、正面UV画面+0.3mm亚克力饰面，8mm亚克力立体字，多层板材装饰全包；具体施工方法详见效果图或施工图，尺寸：4*2m*1个，工程量：8m²； （10）名称：劳育、体育展示区中心隔断，材质：80*80方钢管木纹漆隔断、不低于厚度2mm，15mm厚PVC板水晶膜、正面UV画面+0.3mm亚克力饰面，8mm亚克力立体字，多层板材装饰全包；具体施工方法详见效果图或施工图，尺寸：4*2m*1个，工程量：10m²； （11）名称：劳育、体育展示区木作展示柜，材质：浅枫木装饰柜、厚度不低于0.5米，15mm厚PVC板水晶膜、正面UV画面+0.3mm亚克力饰面，暗藏LED灯带（白暖光），8mm亚克力立体字，多层板材装饰全包；具体施工方法详见效果图或施工图，尺寸：4*5m*1个，工程量：20m²； （12）名称：劳育、体育展示区窗口墙面装饰，材质：80*80方钢管木纹漆隔断、不低于			

1	校园文化制作	厚度2mm, 15mm厚PVC板水晶膜、正面UV画面+0.3mm亚克力饰面, 8mm亚克力立体字, 多层板材装饰全包; 具体施工方法详见效果图或施工图, 尺寸: 4*2m*1个, 工程量: 8m³; (13) 名称: 走廊墙面装饰, 材质: 15mm厚PVC板水晶膜、正面UV画面+0.3mm亚克力饰面, 8mm亚克力立体字, 多层板材装饰全包; 具体施工方法详见效果图或施工图, 尺寸: 2*26m*1个, 工程量: 52m³; (14) 名称: 整体规划设计费, 占工程直接费用的5%, 工程量: 1项; (15) 名称: 材料运输及垃圾清运费, 仅含装修垃圾材料部分, 数量: 1项; (16) 名称: 教学楼电子屏背景墙装饰, 材质: 红古铜色不锈钢包边6.5米*1.5米, 面板喷色漆及清漆各一层6.5*1.5米; 具体施工方法详见效果图或施工图, 尺寸: 6.5*1.5m*2个, 工程量: 19.5m³; (17) 名称: 教学楼电子屏背景墙筒灯, 暖白色光, 包含安装, 接线, 瓦数: 50°, 数量: 16个; (18) 名称: 班级信息牌, 材质: 1.5PVC+0.3mm亚克力平板喷绘、雕刻, 尺寸: 宽0.6*高0.9m, 数量: 4张, 工程量: 2.16m³; (19) 名称: 教室内前装饰, 材质: 1.5PVC+0.3mm亚克力平板喷绘、雕刻, 尺寸: 宽1.4*高0.4m, 数量: 8套, 工程量: 4.48m³; (20) 名称: 教室内后装饰, 材质: 1.5PVC+0.3mm亚克力平板喷绘、雕刻, 尺寸: 宽4*高0.4m, 数量: 4套, 工程量: 6.4m³; (21) 名称: 教室内后装饰, 材质: 1.5PVC+0.3mm亚克力平板喷绘、雕刻, 尺寸: 宽1.05*高0.75m, 数量: 4张, 工程量: 3.15m³; (22) 名称: 教室内世界地图, 材质: 1.5PVC水晶膜平板喷绘、雕刻、上面0.5亚克力, 尺寸: 宽1.05*高0.75m, 数量: 4张, 工程量: 3.15m³; (23) 名称: 教室内三表信息牌, 材质: 1.5PVC+0.3mm亚克力平板喷绘、雕刻, 上面固定活页夹, 尺寸: 0.5*0.75m, 数量: 4张, 工程量: 1.5m³; (24) 名称: 教室内视力表, 材质: 1.5PVC+0.3mm亚克力平板喷绘、雕刻, 尺寸: 0.6*0.8m, 数量: 4张, 工程量: 1.92m³; (25) 名称: 教室内国旗装饰, 材质: 1.5PVC+0.3mm亚克力平板喷绘、雕刻, 尺寸: 0.6*0.4m, 数量: 4张, 工程量: 0.96m³; (26) 名称: 教室内学生守则, 材质: 1.5PVC+0.3mm亚克力平板喷绘、雕刻, 尺寸: 0.6*0.8m, 数量: 4张, 工程量: 1.92m³; (27) 名称: 教室内学生行为规范, 材质: 1.5PVC+0.3mm亚克力平板喷绘、雕刻, 尺寸: 0.6*0.8m, 数量: 4张, 工程量: 1.92m³; (28) 名称: 操场运动人物标识, 材质: 钛金板激光雕刻、烤漆, 尺寸: 1*1.2m, 数量: 26张, 工程量: 31.2m³; (29) 名称: 展板, 材质: 1.5PVC+0.3mm亚克力平板喷绘, 尺寸: 2.4*1.2m, 数量: 6张, 工程量: 17.28m³; (30) 名称: 楼梯纵面宣传标语制作, 材质: 钛金板烤漆激光雕刻立体, 尺寸: 0.15*1.5m, 数量: 12个, 工程量: 2.7m³; (31) 名称: 一号教学楼防烟垂壁装饰, 材质: 刀刮布, 尺寸: 3.8*0.6m, 数量: 3张, 工程量: 6.84m³; (32) 名称: 一号教学楼防烟垂壁装饰, 材质: 刀刮布, 尺寸: 3.3*0.6m, 数量: 14张, 工程量: 27.72m³; (33) 名称: 操场主席台背景墙钢架制作, 材质: 方钢4*6m, 尺寸: 20*5.2m, 数量: 1个, 工程量: 104m³; (34) 名称: 操场主席台背景墙灯布制作, 材质: 刀刮布, 尺寸: 20*5.2m, 数量: 1个, 工程量: 104m³; (35) 名称: 女生宿舍楼楼名补充, 材质: 精工钛金字烤漆激光雕刻立体, 尺寸: 宽1.5*高1.5m, 数量: 1个, 工程量: 2.25m³; (36) 名称: 易拉宝展架, 含展架内容喷绘, 数量: 10套;	19.75365	2025年08月
---	--------	---	----------	----------

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排, 具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

