

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 皮山县木吉镇中学阿萨尔分校粉刷工程

投标总价（小写）： 139277.37

（大写）： 壹拾叁万玖仟贰佰柒拾柒元叁角柒分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：皮山县木吉镇中学阿萨尔分校
粉刷工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	皮山县木吉镇中学阿萨尔分校粉刷工程	139277.37		2155.73	3708.07
合计		139277.37		2155.73	3708.07

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：皮山县木吉镇中学阿萨尔分校
粉刷工程

标段：皮山县木吉镇中学阿萨尔分校
粉刷工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
1	011406001001	抹灰面油漆	[工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3250	19.61	63732.5		
2	011404001001	木护墙、木墙裙油漆	[工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1447	25.04	36232.88		
3	01B001	大门维修安装	[项目特征] 1. 大门维修安装	次	1	7175	7175		
4	01B003	下水道维修	[项目特征] 1. 下水道维修	次	1	8500	8500		
5	01B004	水路维修	[项目特征] 1. 水路维修	次	1	6000	6000		
		分部小计					121640.38		
		措施项目							
		分部小计					0		
本页小计								121640.38	
合计								121640.38	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：皮山县木吉镇中学阿萨尔分校
粉刷工程

标段：皮山县木吉镇中学阿萨尔分校
粉刷工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			2155.73			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	1444.03			
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	711.7			
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	36.1			
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	41.26			
10	X011707010001	检验试验费			56.73			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	56.73			
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：皮山县木吉镇中学阿萨尔分校
粉刷工程

标段：皮山县木吉镇中学阿萨尔分校
粉刷工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	139.25			
合 计						2429.07		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

