

# 新疆生产建设兵团 第八师交通运输局文件

石交〔2024〕125号

签发人：李铁兵

## 关于申请对 2025 年兵团公路维护养护补助 资金国省道养护工程项目-第八师 S618 炮新线施工图设计文件进行 评审及批复的请示

兵团交通运输局：

按照基本建设程序，我局组织编制完成了 2025 年兵团公路维

护养护补助资金国省道养护工程项目第八师 S618 炮新线施工图设计文件，并完成了预审工作，具体情况如下：

### 一、项目名称

2025 年兵团公路维护养护补助资金国省道养护工程项目-第八师 S618 炮新线

### 二、建设规模

项目全长 8.74km，起点位于 142 团 19 连，终点位于 142 团 23 连，计划对 K11+000-K19+740 段路面进行养护，恢复已破损路段的通行能力，延长该公路的使用寿命。

### 三、建设标准

公路等级为二级公路，设计速度 80km/h；路基宽度 12.0m，路面宽度 9.0m；桥涵设计荷载为公路—II 级，大、中桥设计洪水频率 1/100，小桥、涵洞设计洪水频率 1/50。

### 四、养护方案

该项目主要路面进行修复。具体方案为：①K11+000-K13+000 段，铣刨 2cm 原沥青路面后，铺筑黏层油+防裂土工布+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土面层（添加 0.2%抗车辙剂）；②K13+000-K19+740 段，铣刨 2cm 原沥青路面后，铺筑黏层油+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土面层（添加 0.2%抗车辙剂）。

### 五、主要建设内容

主要建设内容：全线共计 5cmAC-16C 沥青混凝土面层 78.660 千 m<sup>2</sup>；黏层油 96.660 千 m<sup>2</sup>；防裂土工布 18.000 千 m<sup>2</sup>；2cm 铣刨 78.660 千 m<sup>2</sup>；平面交叉 11 处；沥青毯封闭裂缝 852m，密封胶灌

缝 779m；标线 3877m<sup>2</sup>；钢管道口标柱 56 根。

## 六、施工图预算

项目预算总资金 753 万元，其中建筑安装工程费 654 万元。

现上报贵局，恳请组织评审，并下达批复。



