

新疆生产建设兵团 第八师交通运输局文件

石交〔2024〕124号

签发人：李铁兵

关于申请对 2025 年兵团公路维护养护补助 资金国省道养护工程项目-第八师 S617 沙桃线施工图设计文件进行 评审及批复的请示

兵团交通运输局：

按照基本建设程序，我局组织编制完成了 2025 年兵团公路维

护养护补助资金国省道养护工程项目第八师 S617 沙桃线施工图设计文件，并完成了预审工作，具体情况如下：

一、项目名称

2025 年兵团公路维护养护补助资金国省道养护工程项目-第八师 S617 沙桃线

二、建设规模

项目全长 9.86km，起点位于 132 团 5 连，经过 132 团，终点位于在建的 S717 的 K107+200 平面交叉处。计划对 K32+000-K41+860 段路面进行养护，恢复部分已破损路段的通行能力，延长该公路的使用寿命。

三、建设标准

公路等级为二级公路，设计速度 80km/h；路基宽度 12.0m，路面宽度 9.0m；桥涵设计荷载为公路—II 级，大、中桥设计洪水频率 1/100，小桥、涵洞设计洪水频率 1/50。

四、养护方案

该项目主要路面进行修复。具体方案为：①K32+000-K35+000 段，老路病害处理后，铺筑黏层油+防裂土工布+4cmAC-16C 中粒式沥青混凝土面层；②K35+000~K41+860 段，铣刨 2cm 原沥青路面后，铺筑黏层油+防裂土工布+4cmAC-16C 中粒式沥青混凝土面层。

五、主要建设内容

主要建设内容：全线共计 4cmAC-16C 型沥青混凝土面层 88.740 千 m²；黏层油 177.480 千 m²；防裂土工布 88.740 千 m²；

2cm 铣刨 61.740 千 m²；平面交叉 5 处；沥青毯封闭裂缝 4197m，密封胶灌缝 3397m；标线 4215m²；钢管道口标柱 24 根。

六、施工图预算

项目预算总资金 732 万元，其中建筑安装工程费 636 万元。

现上报贵局，恳请组织评审，并下达批复。



